



**Servizio di manutenzione ordinaria della viabilità
comunale mediante lo sfalcio dell'erba e degli
arbusti lungo le strade**

INDICE

PREMESSA	2
1. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI	2
2. PARERI	2
3. SCHEMI GRAFICI DI PROGETTO	2
4. CALCOLO DELLA SPESA	2
5. QUADRO ECONOMICO	3



PREMESSA

Questa Amministrazione Comunale intende provvedere allo sfalcio dell'erba e degli arbusti lungo le strade comunali, vicinali (urbane ed extraurbane) del territorio comunale .

Premesso che con nota del 23.06.2022 prot. 4874 il Sindaco ha disposto direttive al responsabile dell'UTC ing. Nitti Vincenzo di procedere con urgenza ad incaricare una ditta competente nel settore al fine di effettuare lavori di taglio delle siepi , rami e arbusti che si protendono oltre il confine stradale della viabilità rurale .

Che con relazione del 24.06.2022 il geom. Pedone Antonio responsabile dell'UTC incaricava il sottoscritto ad effettuare una valutazione dell'ammontare della spesa occorrente per i suddetti lavori e relazionare al riguardo .

Che da sopralluogo effettuato sono state individuate circa **40 km** (calcolati in misura minima) siepi da tagliare lungo tutte le strade nazionali (SS 303 traversa interna) , provinciali (ex SS 428 traversa interna) Rurali comunali e vicinali asfaltate al fine di migliorare la sicurezza stradale e il decoro .

2/3

1. INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI

Lo sfalcio dovrà essere effettuato mediante mezzo meccanico munito di attrezzo fresante a rullo rotante e sbraccio con comando idraulico adeguato al tipo di banchina o ripa da sfalciare.

La ditta ha l'obbligo di effettuare contestualmente l'esecuzione delle rifiniture a mano, con personale munito di decespugliatori ed altri attrezzi manuali, con particolare riferimento ai muri di sostegno ed alle aree in cui lo sfalcio non risultasse eseguito a regola d'arte.

L'impresa ha altresì l'obbligo della pulizia della strada dal materiale fresato e lasciato sulla ripa stessa.

Nelle strade comunali lo sfalcio dovrà essere eseguito per tutta la lunghezza trasversale, nello specifico dovrà essere effettuato sulla banchina, sulla cunetta, sulle ripe e comunque in ogni caso fino al confine della strada.

Ai fini del calcolo dell'importo a base d'asta si considera una larghezza fino a 2,00.

2. PARERI

Trattandosi di interventi di manutenzione ordinaria non è necessario acquisire pareri e/o autorizzazioni.

3. SCHEMI GRAFICI DI PROGETTO

In considerazione dell'entità dell'intervento (MANUTENZIONE ORDINARIA) si omettono le tavole grafiche, in quanto l'intervento risulta già bene definito dalla presente relazione.

4. CALCOLO DELLA SPESA



COMUNE DI GESUALDO
Provincia di Avellino



Trattandosi di lavori di piccola entità non contemplati nel Prezzario Regionale Regione Campania attualmente in vigore, è stata redatta un'attenta analisi di mercato che ha determinato i seguenti costi:

Descrizione	U. M.	Quantità	Costo Unitario	Costo Totale
Sfalcio dell'erba con mezzo idoneo all'area oggetto dell'intervento (Tosaerba o trattrice munita di trinciatoio con rifiniture effettuate con decespugliatore manuale dove non è possibile con altro mezzo meccanico. I residui dello sfalcio dovranno essere polverizzati sul posto come materiale pacciamante .	m	40.000	€ 0,20	€ 8.000,00

3/3

5. QUADRO ECONOMICO

Sulla base del calcolo della spesa è scaturito il seguente quadro economico

A-	Lavori, sicurezza e manodopera			
a1	Lavori a misura			€ 7 800,00
a2	Oneri della sicurezza diretti (1,5%)			€ 120,00
	1) TOTALE LAVORI			€ 8 000,00
B-	Somme a disposizione			
b.1	IVA lavori	22%		€ 1 760,00
	2) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE			€ 1 760,00
			TOTALE 1)+2)	€ 9 760,00

Gesualdo, li 24.06.2022

Il geom.

F.to - Pedone Antonio